

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนไร่ (ตอน๑) หมู่ที่ ๕.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ดำเนินการเกรดปรับถนนเดิมพร้อมลงหินผุถมเสริมซ่อมแซมผิวถนนเดิมและในส่วนที่
ความกว้างไม่ได้ใช้หินผุ จำนวน ๔๐ลบ.ม.(คิ่วหลวม) แล้วทำการเกรดและบดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุก) กว้าง ๔ .๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ใช้หินคลุกจำนวน ๑๒๙ ลบ.ม.(คิ่วแน่น) บดอัดแน่นให้ได้ระดับ ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอลฟัลท์
ติกคอนกรีตหนา ๕ ซม. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๘๐๐
ตารางเมตร พร้อมทั้งเกรดแต่งระบายน้ำสองข้างถนนตลอด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.....เป็นเงิน..๔๘๒,๗๐๐...บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางกลาง

๕.๑. พร.๕

๕.๒. พร.๔

๕.๓.

๕.๔.

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๑. นายถาวร จันทบุรี

๒. นางยุพา วุฒิพงศ์

๓. นางสาวกัลยา ขาวจั่นคง

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่างตำบลหลักช้างเทศบาลตำบลหลักช้าง
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนไไร่ ตอน 1
หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลหลักช้าง
แบบเลขที่ 005/2558 ลงวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 4 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	355,613.72	1.3574	482,710.06	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	60
					-เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			482,710.06	-เงินประกันผลงานหัก	0%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					-Factor F ผันตกชุก 1	
คิดเป็นเงินประมาณ				482,700.00		
(ตัวอักษร)	(เขียนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ 34/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาก่อสร้างถนนลาดยางโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้
เป็นราคากลางเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการเปรียบเทียบราคาที่ยื่นของเสนอราคา จึงได้ลงลายมือชื่อให้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายถาวร จันทบุรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพลา วุฒิมงคล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

ใบประมาณการรายการวัสดุก่อสร้าง

เทศบาลตำบลตำบลหลักช้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนไผ่ คอน 1
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทผิวทาง ลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
 ประมาณราคาโดย นายถาวร จันทบุรี เมื่อวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานทุบหรือคันทางเดิมแล้วบดอัดแน่น	ตร.ม.	900.00	10.36	9,324.00	
2	งานชั้นรองพื้นทาง (หินผุ)	ลบ.ม.(หลวม)	90.000	315.81	28,422.83	
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.(แน่น)	129.00	632.90	81,644.10	
4	งานชั้นผิวจราจร (ลาดยาง)					
	4.1 ลาดยาง Prime Coat	ตร.ม.	800.00	30.32	24,259.13	
	4.2 ลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	ตร.ม.	800.00	257.95	206,363.66	
5	งานเครื่องหมายบนผิวทาง					
	5.1 ติดเส้นจราจร(สีเหลือง Thermoplastic กว้าง 0.10 ม.)					
	(ติดเส้นกลาง 1 เส้น ตลอดโครงการ ยาว 200 เมตร)	ตร.ม.	20.00	280.00	5,600.00	
รวมคำนวณต้นทุนยกยอดไป ปร.5					355,613.72	



(นายถาวร จันทบุรี)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นางนุช จันทบุรี)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นางสาวกัญญา ชวรินทร์)
 เจ้าหน้าที่บริหารงาน