

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาปราน หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป เกรดเปิดไหล่ทางถนนเดิม พร้อมอุดซ่อมพื้นทางเดิม ก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๔ ซม. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อย
กว่า ๑,๔๒๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.....เป็นเงิน...๔๕๖,๘๐๐....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางกลาง

๕.๑. พร.๕

๕.๒. พร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๑. นายถาวร จันทบุรี

๒.นางจิตทิพย์ พาหุบุตร

๓.นางสาวจันทร์นภา ลักษณะแมน

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างตำบลหลักช้างเทศบาลตำบลหลักช้าง
 ปรเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาปราน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหลักช้าง
 แบบเลขที่ 007/2558 ลงวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	336,573.76	1.3574	456,865.22	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	30
					-เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					-คอกเบี้ยเงินกู้	7%
สรุป รวมค่าก่อสร้าง				456,865.22	-เงินประกันผลงานหลัก	0%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					-Factor F ฝนตกชุก 1	
คิดเป็นเงินประมาณ				456,800.00		
(ตัวอักษร)		(เขียนหน้าหมิ่นทักพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ 34/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาก่อสร้างถนนลาดยางโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้
 เป็นราคากลางเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการเปรียบเทียบราคาจากผู้ยื่นซองเสนอราคา จึงได้ลงนามออกให้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายถาวร จันทบุรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางจิตติพัทธ์ พานบุญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจันทร์นภา สักกะณะแมน)

ใบประมาณการรายการวัสดุก่อสร้าง

เทศบาลตำบลตำบลหลักช้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาปราน
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทผิวทาง ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร
 ประมาณราคาโดย นายถาวร จันทบุรี เมื่อวันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดเปิดหน้าไหล่ทางอุดรซ่อมพื้นทางเดิม	LS	1.00	15,000.00	15,000.00	- รวมค่าขนย้าย
2	งานขึ้นผิวจราจร (ลาดยาง)					
	2.1 ลาดยาง Tack Coat	ตร.ม.	1,420.00	12.88	18,291.27	
	2.2 ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,420.00	213.58	303,282.49	
รวมคำนวณต้นทุนยกยอดไป ปร.5					336,573.76	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายถาวร จันทบุรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวจันทรีนภา ลักษณะแบบ
นักจัดการงานทั่วไป

(นางจิตทิพย์ พานบุตร)
นักวิชาการศึกษา