


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองโป๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักช้าง อำเภอลำลูกขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง
2. งบประมาณประมาณที่ได้รับการจัดสรร 199,000.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 24 พ.ค. 2560 เป็นเงิน 210,590.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5
 - 5.2 ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน เมษายน 2560
 - 5.3 ปัจจุบันราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอลำลูกขัน ลิตรละ 25.34 บาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
 - 5.4 ราคาวัสดุก่อสร้าง (วัสดุท่อ) สืบจากราคาท้องตลาด
 - 5.5 ค่างานจากอัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายถาวร จันทบุรี
 - 6.2 นางยุพา วุฒิพงศ์
 - 6.3 นางสาวจันทร์นภา ลักษณะแมน

17/5/60


นายชินวรณ์ วิเชียร

นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง
24 พ.ค. 2560

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหลักช้าง
 ประเภทงาน ขุดลอกหนองโป๊ะ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหลักช้าง
 แบบเลขที่ 019/2559 ลงวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานชลประทาน	153,134.98	1.3752	210,591.23	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	90
					-เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			210,591.23	-เงินประกันผลงานหัก	0%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
คิดเป็นเงินประมาณ				210,590.00	-Factor F ผันตกชุก 2	
(ตัวอักษร) (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ 102/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาขุดลอกหนองโป๊ะโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้
 เป็นราคากลางเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการเปรียบเทียบราคาที่ยื่นขอเสนอราคา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายถาวร จันทบุรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางยุพา วุฒิพงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจันทร์นภา ลักษณะแมน)

ใบประมาณการรายการวัสดุก่อสร้าง

เทศบาลตำบลหลักช้าง

โครงการ ขุดลอกหนองโป๊ะ
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน ขุดลอก
 ปริมาณงาน พื้นที่ก่อสร้าง 3,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร ปริมาณดินขุดรวม 2,500 ลบ.ม.
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 102/2560 ลง 3 พฤษภาคม 2560
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	<u>งานขุดลอก</u>					
	งานดินขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.(ปกติ)	2,500.00	25.37	63,425.00	
2	<u>งานฝังท่อระบายน้ำ</u>					
	-ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร	ท่อน	16	1,500.00	24,000.00	**รวมค่าขนส่ง
						และค่าวางท่อยาแนว
3	งานถมหินผุดคันสระโดยรอบ	ลบ.ม.	240.00	273.79	65,709.98	
รวมคำนวณต้นทุนยกยอดไป ป.ร.5					153,134.98	