


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนบริการน้ำประปาหมู่บ้านบริเวณถนนสาย
บ้านนาปราน - หลักช้าง(จากบ้านไสว-บ้านครูพงศ์ศักดิ์-บ้านนายจวง
ศรีทิพย์) หมู่ที่ 3,8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง
2. งบประมาณงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 203,000.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 1,420 เมตร
- 9 ม.ค. 2560
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... เป็นเงิน 203,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดตามแบบ พร.4 และ พร.5
 - 5.2 ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เดือน มกราคม 2560
 - 5.3 ปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอช้างกลาง ลดลง 26.94 บาท
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
 - 5.4 ราคาอ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม 2560
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายถาวร จันทบุรี
 - 6.2 นายนิรุญ ธรรมฤทธิ์
 - 6.3 นางจิตทิพย์ พานบุตร

หน้า ๑๐๖ /




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลหลักช้าง

ที่ นศ ๕๖๐๐๓/พิเศษ

วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านนาปราน-หลักช้าง (จากบ้านนายไสว - บ้านครูพงศ์ศักดิ์-บ้านนายจวง ศรีทิพย์) หมู่ที่ ๓,๘ ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักช้าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักช้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านนาปราน-หลักช้าง (จากบ้านนายไสว - บ้านครูพงศ์ศักดิ์-บ้านนายจวง ศรีทิพย์) หมู่ที่ ๓,๘ ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคา รายละเอียดตามเอกสาร ประ.๔, ประ.๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบถือเป็นราคาที่ใช้จัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายถาวร จันทบุรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิรุญ ธรฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจิตทิพย์ พาหุบุตร)

เทศม
[Signature]

- 9 มี.ค. 256๐

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

งาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านนาปราน-หลักช้าง (จากบ้านนาไสว-บ้านครูพงศ์ศักดิ์-บ้านนายจวง ศรีทิพย์)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3,8 ตำบลหลักช้าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเทศบาลหลักช้างกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่างเทศบาลตำบลหลักช้าง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 แผ่น
คำนวณราคา เมื่อวันที่	1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	155,545.16	1.3074	203,359.74	
2	งาน.....				
3	อื่นๆ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 203,359.74

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 203,000.00

สองแสนสามพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ 12/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาจ้างขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้
เป็นราคากลางเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นซองเสนอราคา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายถาวร จันทบุรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิรุญ ธรรมฤทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางจิตทิพย์ พานบุตร)

ประมาณราคาก่อสร้าง ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านนาปราน-หลักช้าง(จากบ้านนายไสว-บ้านครูพงศ์ศักดิ์-บ้านนายจวง ศรีทิพย์

ปร.4 แผ่นที่1/1

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เชิงช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง

ประมาณการโดย นายถาวร จันทบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1.งานท่อเมนและอุปกรณ์								
1.1	ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายบาน (ระยะทาง 1,420 ม.)	355.00	ท่อน	185.00	65,675.00	-	-	65,675.00	
1.2	อุปกรณ์ประกอบการวางท่อ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
1.3	จุดจ่ายน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คร้วเรือน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
1.4	ประตุน้ำทองเหลืองdia.2 นิ้วพร้อมบ่อซีเมนต์Ø80	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	*มีฝาปิดบ่อ
1.5	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	12.00	กป.	121.50	1,458.00	-	-	1,458.00	
1.6	ค่าขุด ,ประสานท่อและกลบดินวางท่อ	1,420.00	ม.	-	-	50.00	71,000.00	71,000.00	
1.7	เหล็กมัดท่อกับสะพาน	12.00	ตัว	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.8	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว ประเภท BS-M	4.00	ท่อน	828.04	3,312.16	-	-	3,312.16	
1.9	ค่าแรงตัดทำเกลียวประกอบท่อเหล็กและอุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	(**ประตุน้ำต่อกับอุปกรณ์ครบชุดสามารถถอด								
	เปลี่ยนประตุน้ำได้สะดวกภายหลัง)								
รวมเป็นเงิน(1)								155,545.16	

